REPUBLIQUE DE GUINEE

MINISTERE DE LA SANTE

DIRECTION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET DE SOINS – DNEHS -

---

DIVISION INFRASTRUCTURE EQUIPEMENT

ET MAINTENANCE (DIEM)

CONFIGURATION DES SERVICES (NORMES DE SURFACE)

POSTE DE SANTE / CENTRES DE SANTE RURAL (CSR), URBAIN (CSU) ET AMELIORE (CSA), HOPITAL PREFECTORAL (HP)

Juillet 2015

POSTE DE SANTE (PS) CENTRES DE SANTE RURAL (CSR), URBAIN (CSU) ET AMELIORE (CSA)

CONFIGURATION DES SERVICES (NORMES DE SURFACE)

UNITE FONCTIONNELLE / SERVICE		Surface unitaire	PS		CSR		CSU		CSA	
Type	Désignation de la pièce		Nbre loc.	Surface totale	Nbre loc.	Surface totale	Nbre loc.	Surface totale	Nbre loc.	Surface totale
ADMINISTRATION			***1***	***16***	*2*	***22***	*2*	***36***	*10*	***101***
ADMINISTRATION									*6*	***69***
Salle	Attente	**9**							1	9
Bureau	Secrétariat	**12**							1	12
Bureau	Directeur	**16**							1	16
Bureau	Comptable	**12**							1	12
Salle	Réunion	**12**							1	12
Local	Archives	**8**							1	8
BUREAU DES ENTREES			*1*	***16***	*2*	***22***	*2*	***36***	*4*	***32***
Hall	Attente	**16**	1	16	1	16	1	36	1	16
Guichet	Accueil	**6**			1	6	1		1	6
Guichet	Caisse	**6**							1	6
Local	Gardien	**4**							1	4
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT			*9*	***88***	*17*	***116***	*22*	***249***	*24*	***235***
CONSULTATIONS			*6*	***54***	*11*	***74***	*14*	***193***	*12*	***90***
Espace	Attente/Acceuil / Formation				1		1	103	1	Bancs bétonnés
Bureau	Consultation primaire curative adulte	**16**	1	16	1	16	1	16	1	16
Bureau	Consultation prénatale	**16**			1	16	1	16	1	16
Bureau	Consultation primaire curative enfant	**16**					1	16	1	16
Salle	Soins/injections	**12**	1	12	1	12	1	12	1	12
Salle	PEV	**10**	1	10	1	10	1	10	1	10
Salle	Observation (/lit)	**6**	2	12	2	12	4	24	2	12
Local	Sanitaire public	**2**	1	2	2	4	2	4	2	4

	homme									
Local	Sanitaire public femme	**2**	1	2	2	4	2	4	2	4
BLOC OPERATOIRE									***7***	***77***
Bureau	Consultation de référence/chirurgie	**12**							1	12
Local	Préparation chirurgien	**6**							1	6
Local	Préparation malade/Réveil	**12**							1	12
Salle	Opération septique	**25**							1	25
Local	Lavage	**6**							1	6
Local	Stérilisation	**10**							1	10
Local	Vestiaire personnel h/f	**6**							1	6
MATERNITE			*3*	***34***	*6*	***42***	*9*	***56***	**8**	***68***
Bureau	Sage-femme	**12**							1	12
Salle	Travail (/lit)	**6**	1	6	2	12	2	12	2	12
Salle	Accouchement	**16**	1	16	1	16	1	16	1	16
Salle	Observation des accouchées (/lit)	**6**	2	12	2	12	4	24	4	24
Local	Sanitaire public femme	**2**			1	2	1	2	1	2
Local	Toilette femme	**2**					1	2	1	2
APPUI AU DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT			***3***	***15***	*5*	***27***	*6*	***37***	*7*	***42***
PHARMACIE			*3*	***15***	*3*	***15***	*4*	***25***	*5*	***30***
Espace	Attente				1		1		1	Intégré dans circulations
Guichet	Distribution externe	**5**	1	5	1	5	1	5	1	5
Guichet	Distribution interne	**5**							1	5
Local	Stockage	**10**	1	10	1	10	2	20	2	20
LABORATOIRE					2	**12**	2	**12**	2	**12**
Espace	Attente				1		1		1	Intégré dans circulations
Laboratoire	Bactériologie/Parasitologie	**12**			1	12	1	12	1	12

HOSPITALISATION									*31*	***190***
MED. GEN, PEDIA, CHIRUR, GYN./OBS./MAT.									*31*	***190***
Salle	Garde	**9**							2	18
Salle	Soins	**12**							1	12
Local	Vestiaire/Détente personnel	**9**							1	9
Local	Stockage	**6**							1	6
Chambre	Hospitalisation homme (/lit)	**7**							6	42
Chambre	Hospitalisation femme (/lit)	**7**							9	63
Cabine	Isolement homme (/lit)	**10**							1	10
Cabine	Isolement femme (/lit)	**10**							1	10
Local	Sanitaire public homme	**2**							2	4
Local	Douche public homme	**2**							1	2
Local	Sanitaire public femme	**2**							2	4
Local	Douche public femme	**2**							1	2
Local	Buanderie public	**4**							1	4
Local	Sanitaire personnel homme	**2**							1	2
Local	Sanitaire personnel femme	**2**							1	2
APPUI INTERDISCIPLINAIRE			*1*	***4***	*3*	***80***	*2*	***8***	*20*	***443***
TRAITEMENT DES DECHETS			*1*	***4***	*1*	***4***	*2*	***8***	*7*	***66***
Abri	Dépôt déchets	**4**					1	4	2	8
Local	Incinératr/Dressing	**9**							2	18
Divers	Fosse à cendre	**4**	1	4	1	4	1	4	2	8
Espace	Aire assainie	**32**							1	32
EAU / ENERGIE / MAINTENANCE									5	**69**
Divers	Château d'eau	**6**							1	6
Local	Groupe électrogène/TGBT	**13**							1	13
Bureau	Agent maintenance	**12**							1	12
Atelier	Maintenance gle	**13**							1	13
Local	Garage véhicules	**25**							1	25
ACCEUIL ACCOMPAGNANTS									1	**25**
Abri	Accompagnants	**25**							1	25

CUISINE									*1*	***20***
Abri	Cuisine	**20**							1	20
MORGUE									*4*	***35***
Hall/Terrasse	Visite	**10**							1	10
Salle	Préparation des corps	**15**							1	15
Salle	Conservation des corps	**6**							1	6
Local	Magasin	**4**							1	4
LOGEMENT CHEF CENTRE					*2*	***76***			*6*	***228***
Local	1 salon, 3 chambres	**56**			1	56			3	168
Local	1 cuisine, 1 sanitaire /douche	**20**			1	20			3	60
Total Surface utile en mètre carré (m²)			***123***		***245***		***330***		***1 011***	
TOTAL SURFACE HO + CIRCULATIONS			*37*		*61*		*99*		*303*	
TOTAL SURFACE BATIE EN METRE CARRE (m²)			***160***		***306***		***429***		***1 314***	
ANNEXES										
1	Clôture en mètre linéaire		1	1	1		1		1	
2	Aménagement extérieur / VRD		1	1	1		1		1	

NB : LES SURFACES DES LOCAUX DU CENTRE DE TRIAGE (CT) SONT A COMPLETER AU NIVEAU DES CENTRES DE SANTE & CELLES DU CENTRE DE TRAITEMENT EPIDEMIOLOGIQUE (CTE)AU NIVEAU DU CSA

HOPITAL PREFECTORAL / CENTRE MEDICAL DE COMMUNE (60 LITS)

CONFIGURATION DES SERVICES (NORMES DE SURFACE)

Type	Désignation de la pièce	Surface unit.	Locaux	Surface totale
ADMINISTRATION/BE			16	***206***
ADMINISTRATION			12	**150**
Salle	Attente	**12**	1	12
Bureau	Secrétariat	**12**	1	12
Bureau	Directeur	**16**	1	16
Bureau	Surveillant général	**12**	1	12
Bureau	Comptable	**12**	1	12
Bureau	Agent administratif	**12**	1	12
Bureau	Statistiques	**12**	1	12
Salle	Réunion	**36**	1	36
Local	Archives	**10**	1	20
Local	Sanitaire personnel homme	**2**	1	2
Local	Sanitaire personnel femme	**2**	1	2
Local	Sanitaire personnel directeur	**2**	1	2
BUREAU DES ENTREES			4	**56**
Hall	Attente	**40**	1	40
Guichet	Accueil	**6**	1	6
Guichet	Caisse	**6**	1	6
Local	Gardien	**4**	1	4
DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT			*61*	***611***
CONSULTATIONS			12	**88**
Espace	Attente		1	
Bureau	Consultation médecine générale	**16**	1	16
Bureau	Consultation pédiatrie	**16**	1	16
Bureau	Consultation gynécologie/obstétrique	**16**	1	16
Bureau	Consultation chirurgie	**16**	1	16
Salle	Soins	**12**	1	12
Local	Sanitaire public homme	**2**	2	4
Local	Sanitaire personnel homme	**2**	1	2
Local	Sanitaire public femme	**2**	2	4
Local	Sanitaire personnel femme	**2**	1	2

Type	Désignation de la pièce	Surface unit.	Locaux	Surface totale
CABINET DENTAIRE			3	**30**
Espace	Attente		1	
Salle	Soins	**20**	1	20
Salle	Prothèse	**10**	1	10
URGENCES **(4 lits)**			15	**155**
Hall	Accueil	**45**	1	45
Espace	Attente		1	
Salle	Garde	**12**	1	12
Bureau	Consultation	**14**	1	14
Box	Soins/Réanimation (/2lits)	**14**	2	28
Salle	Petite chirurgie	**16**	1	16
Salle	Observation (/lit)	**7**	4	28
Local	Stockage	**8**	1	8
Local	Sanitaire commun homme	**2**	1	2
Local	Sanitaire commun femme	**2**	1	2
BLOC OPERATOIRE			22	**233**
Hall	Entrée	**25**	1	25
Local	Préparation chirurgien	**6**	2	12
Local	Préparation malade	**12**	2	24
Salle	Opération septique	**25**	1	25
Salle	Opération aseptique	**25**	1	25
Salle	Réveil (/lit)	**14**	1	14
Local	Lavage	**8**	2	16
Local	Stérilisation	**8**	2	16
Local	Stockage matériel stérile	**6**	2	12
Salle	Plâtre	**12**	1	12
Bureau	Chirurgiens	**12**	2	24
Local	Détente personnel	**12**	1	12
Local	Vestiaire personnel homme	**6**	1	6
Local	Vestiaire personnel femme	**6**	1	6
Local	Sanitaire personnel homme	**2**	1	2
Local	Sanitaire personnel femme	**2**	1	2

Type	Désignation de la pièce	Surface unit.	Locaux	Surface totale
MATERNITE			10	**105**
Hall	Entrée	**25**	1	25
Bureau	Sage-femme	**12**	1	12
Salle	Garde	**12**	1	12
Salle	Travail (/ lit)	**7**	2	14
Salle	Accouchement	**16**	1	16
Salle	Soins néonatal	**10**	1	10
Salle	Observation des accouchées (/lit)	**7**	2	14
Local	Sanitaire public femme	**2**	1	2
APPUI AU DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT			*31*	***276***
PHARMACIE			6	**46**
Espace	Attente		1	
Guichet	Distribution externe	**5**	1	5
Guichet	Distribution interne	**5**	1	5
Bureau	Pharmacien	**10**	1	10
Local	Préparation Galénique	**6**	1	6
Local	Stockage produits courants	**20**	1	20
IMAGERIE			7	**71**
Hall	Attente	**6**	1	6
Bureau	Radiologue	**12**	1	12
Salle	Echographie	**12**	1	12
Salle	Radiologie/scopie	**25**	1	25
Local	Chambre noire	**6**	1	6
Local	Vestiaire public h/f	**6**	1	6
Local	Sanitaire public h/f	**4**	1	4
LABORATOIRE			11	**110**
Hall	Attente	**12**	1	12
Box	Prélèvement	**6**	1	6
Bureau	Laborantin	**12**	1	12
Laboratoire	Bactériologie	**14**	1	14
Laboratoire	Parasitologie	**14**	1	14
Laboratoire	Hématologie/Immuno-sérologie	**14**	2	28
Laboratoire	Biochimie	**8**	1	8
Local	Sanitaire public h/f	**4**	1	4
Local	Lavage	**6**	1	6
Local	Stockage	**6**	1	6

Type	Désignation de la pièce	Surface unit.	Locaux	Surface totale
UNITE SANGUINE			7	**49**
Hall	Attente	**6**	1	6
Bureau	Consultation	**12**	1	12
Box	Prélèvement	**6**	1	6
Local	Cafétéria	**8**	1	8
Local	Stockage sang non testé	**6**	1	6
Local	Banque de sang	**6**	1	6
Guichet	Distribution	**5**	1	5
HOSPITALISATION			*104*	***799***
MEDECINE GENERALE **(14 lits)**			28	**215**
Hall	Accueil	**25**	1	25
Salle	Garde	**12**	1	12
Salle	Soins	**12**	1	12
Bureau	Médecin chef	**12**	1	12
Bureau	Major	**12**	1	12
Local	Vestiaire/Détente personnel	**12**	1	12
Local	Stockage	**6**	1	6
Chambre	Hospitalisation homme (/lit)	**7**	6	42
Chambre	Hospitalisation femme (/lit)	**7**	6	42
Cabine	Isolement homme (/lit)	**12**	1	12
Cabine	Isolement femme (/lit)	**12**	1	12
Local	Sanitaire public homme	**2**	1	2
Local	Douche public homme	**2**	1	2
Local	Sanitaire public femme	**2**	1	2
Local	Douche public femme	**2**	1	2
Local	Buanderie public	**4**	1	4
Local	Sanitaire personnel homme	**2**	1	2
Local	Sanitaire personnel femme	**2**	1	2
PEDIATRIE **(15 lits)**			26	**196**
Hall	Accueil	**25**	1	25
Salle	Garde	**12**	1	12
Salle	Soins	**12**	1	12
Bureau	Médecin chef	**12**	1	12
Local	Vestiaire/Détente personnel	**12**	1	12
Local	Stockage	**6**	1	6
Chambre	Hospitalisation pédiatrie (/lit)	**7**	15	105

Type	Désignation de la pièce	Surface unit.	Locaux	Surface totale
PEDIATRIE **(suite)**				
Local	Sanitaire public enfant	**2**	1	2
Local	Douche public enfant	**2**	1	2
Local	Buanderie public	**4**	1	4
Local	Sanitaire personnel homme	**2**	1	2
Local	Sanitaire personnel femme	**2**	1	2
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE **(13 lits)**			23	**185**
Hall	Accueil	**25**	1	25
Salle	Garde	**12**	1	12
Salle	Soins	**12**	1	12
Bureau	Médecin chef	**12**	1	12
Local	Vestiaire/Détente personnel	**12**	1	12
Local	Stockage	**6**	1	6
Chambre	Hospitalisation femme (/lit)	**7**	9	63
Chambre	Hospitalisation des accouchées (/lit)	**7**	3	21
Cabine	Isolement femme (/lit)	**12**	1	12
Local	Sanitaire public femme	**2**	1	2
Local	Buanderie public	**4**	1	4
Local	Sanitaire personnel homme	**2**	1	2
Local	Sanitaire personnel femme	**2**	1	2
CHIRURGIE **(14 lits)**			27	**203**
Hall	Accueil	**25**	1	25
Salle	Garde	**12**	1	12
Salle	Soins	**12**	1	12
Bureau	Médecin chef	**12**	1	12
Local	Vestiaire/Détente personnel	**12**	1	12
Local	Stockage	**6**	1	6
Chambre	Hospitalisation homme (/lit)	**7**	6	42
Chambre	Hospitalisation femme (/lit)	**7**	6	42
Cabine	Isolement homme (/lit)	**12**	1	12
Cabine	Isolement femme (/lit)	**12**	1	12
Local	Sanitaire public homme	**2**	1	2
Local	Douche public homme	**2**	1	2
Local	Sanitaire public femme	**2**	1	2
Local	Douche public femme	**2**	1	2
Local	Buanderie public	**4**	1	4

Type	Désignation de la pièce	Surface unit.	Locaux	Surface totale
CHIRURGIE **(suite)**				
Local	Sanitaire personnel homme	**2**	1	2
Local	Sanitaire personnel femme	**2**	1	2
APPUI INTERDISCIPLINAIRE			*30*	***618***
BUANDERIE			3	**26**
Salle	Lavage	**10**	1	10
Espace	Repassage	**4**	1	4
Local	Stockage	**12**	1	12
STERILISATION CENTRALE			5	**54**
Hall	Entrée	**12**	1	12
Bureau	Enregistrement/tri	**12**	1	12
Salle	Lavage	**12**	1	12
Salle	Stérilisation	**12**	1	12
Local	Matériel stérile	**6**	1	6
MAINTENANCE			6	**124**
Bureau	Chef service	**12**	1	12
Atelier	Maintenance générale	**20**	1	20
Atelier	Maintenance biomédicale	**16**	1	16
Local	Stockage	**24**	1	24
Local	Sanitaire/Douche personnel	**4**	1	4
Abri	Garage véhicules + Fosse vidange	**48**	1	48
TRAITEMENT DES DECHETS			4	**94**
Abri	Dépôt déchets	**12**	1	12
Local incinération	Incinérateur/dressing	**20**	1	20
Divers	Fosse à cendre	**12**	1	12
Circulation externe	Aire assainie	**50**	1	50
EAU / ENERGIE			2	**22**
Divers	Château d'eau	**10**	1	10
Local	Groupe électrogène	**12**	1	12
ABRI ACCOMPAGNANTS			2	**36**
Abri	Accompagnants	**18**	2	36
CUISINE			2	**120**
Abri	Cuisine	**60**	2	120
MORGUE			4	**66**
Hall	Visite	**20**	1	20
Salle	Préparation/Conservation des corps	**20**	2	40
Local	Magasin	**6**	1	6

Type	Désignation de la pièce	Surface unit.	Locaux	Surface totale
LOGEMENT			2	**76**
Local	3 chambres, 1 salon, 1 toilette	**56**	1	56
Local	1 cuisine, 1 sanitaire/douche	**20**	1	20
TOTAL SURFACE UTILE EN METRE CARRE (m²)				***2 510***
TOTAL SURFACE HO + CIRCULATIONS				*753*
TOTAL SURFACE BATIE EN METRE CARRE (m²)				***3 263***
ANNEXES				
1	Clôture en mètre linéaire	1		
2	Aménagement extérieur / VRD	1		